

N°PGA	Prérequis	Priorité	Localité	Descriptif	Longueur total [km]	Coûts bruts [kCHF HT]	Coûts nets [kCHF HT]
1		Court terme	Val-de-Ruz global	Etude Approvisionnement en eau en cas de pénurie grave		30.00	18.00
2		Court terme	Coffrane	Captages 3-CH recherche cause pollution et investigations PGEE		1.00	0.80
3		Court terme	Geneveys	Captages des Crotêts étude pour remise en fonction et valorisation		10.00	6.00
4		Court terme	Coffrane	Captage Murgier travaux d'optimisation du captage		20.00	20.00
5		Court terme	Coffrane	Captage Grandes-Planches abandon		5.00	5.00
6		Court terme	Geneveys	Captage Brasserie travaux d'optimisation du captage		20.00	20.00
7		Court terme	Montmollin	Réservoir de Montmollin désaffectation		17.00	17.00
8		Court terme	Geneveys	Chambre du terrain de foot ouverture de la vanne		1.00	1.00
9		Court terme	Montmollin	Chambre Les Grands-Champs interconnexion régionale Montmollin - Montezillon (Rochefort) mise en conformité		40.00	32.00
10		Court terme	Boudevilliers	Captage Chollet assainissement & optimisation du pompage		20.00	20.00
11		Court terme	Chézard - St-Martin	Conduite adduction Prés-Royers - CSM présence d'un petit tronçon en PE sous-dimensionné avec coude sur 10 m	0.08	10.00	10.00
13		Court terme	Savagnier	Réservoir de Savagnier - Village Savagnier Nv ch. à proximité du réservoir de Savagnier & Nv ch. vers le Stand de Savagnier		100.00	80.00
20		Court terme	Val-de-Ruz global	Télégestion - MCRG - Prés Royers renforcement des transmissions & mise en place fibre optique		33.00	26.40
21		Court terme	Val-de-Ruz global	Télégestion - MCRG - Prés Royers gestion & virtualisation du système de gestion		44.00	35.20
22		Court terme	Val-de-Ruz global	Télégestion - MCRG - Prés Royers modernisation des accès informatiques & nv routeurs		24.20	19.36
23		Court terme	Val-de-Ruz global	Campagnes pour recherche de fuites		50.00	50.00
24		Court terme	Val-de-Ruz global	Conduites avec nécessité de changer de diamètre selon simulation	4.10	2'870.00	2'870.00
25		Court terme	Val-de-Ruz global	Conduites remplacement rattrapage (Fonte grise)	11.40	7'980.00	7'980.00
26		Court terme	Val-de-Ruz global	Extensions PAL court terme	1.07	746.67	746.67
27		Court terme	Coffrane - Boudevilliers	Paulière et Bottes étude de faisabilité et de variantes pour valorisation commune de la nappe		20.00	12.00
28	2	Court terme	Coffrane	Captages 3-CH assainissement des captages		64.76	64.76
29	3	Court terme	Geneveys	Captages des Crotêts assainissement des captages selon étude		93.70	93.70
30		Court terme	Coffrane	Réservoir de Coffrane transformation en station de pompage & adaptation du traitement et du pompage		30.00	24.00
31		Court terme	Coffrane	Réservoir de Coffrane valorisation des cuves		50.00	50.00
32		Court terme	Montmollin	Chambre de La Rasereule nouveau réglage de réducteur de pression		1.00	1.00
33		Court terme	Montmollin	Chambre Rassereule - Montmollin redimensionnement conduite transport par DN 200	0.45	445.00	356.00
35		Court terme	Boudevilliers	Réservoir La Chotte - SPED redimensionnement conduite transport par DN 200	1.01	1'010.00	808.00
36		Court terme	Hauts-Geneveys - Boudevilliers	Le Chapelet - La Jonchère nouvelle conduite interconnexion Hauts-Geneveys - Boudevilliers	0.39	315.70	252.56
37		Court terme	Hauts-Geneveys - Boudevilliers	Le Chapelet construction d'une chambre avec réducteur de pression		20.00	16.00
38		Court terme	Boudevilliers - Valangin (VdN)	Liaison Valangin Liaison eau de secours (à charge de la Ville de Neuchâtel)		0.00	0.00
39		Court terme	Dombresson	Captages Seyon valorisation de la nappe		250.00	200.00
40		Court terme	Fontaines - Engollon	Captages Landeyeux et Engollon remise en service et valorisation des sources		780.00	624.00
41		Court terme	Dombresson	STAP Prés-Royer renforcement - adaptation du pompage		100.00	80.00
42		Court terme	Savagnier	Réservoir de Savagnier station de surpression pour eau du captage		50.00	40.00
43		Court terme	Savagnier	Réservoir de Savagnier désaffectation cuves		50.00	50.00
44		Court terme	Fontaines	Réservoir de Fontaines désaffectation cuves		20.00	20.00
45		Court terme	Vilars	Réservoir de Vilars supression du réservoir		20.00	20.00
46		Court terme	Dombresson	Réservoir de Dombesson assainissement		350.00	280.00
47		Court terme	Fontainemelon	Rue du Centre nouvelle chambre avec réducteur de pression		50.00	50.00
48		Court terme	Fontainemelon	Rue du Temple - Ch des Loges nouvelle chambre avec réducteur de pression		50.00	50.00
49		Court terme	Fontainemelon	Rue de la Chapelle - Vy du Mottié nouvelle chambre avec réducteur de pression		50.00	50.00

N°PGA	Prérequis	Priorité	Localité	Descriptif	Longueur total [km]	Coûts bruts [kCHF HT]	Coûts nets [kCHF HT]
50		Court terme	Cernier	Chambre de l'Essert 12 modification de la tuyauterie et ouverture de la vanne		50.00	50.00
51		Court terme	Savagnier	Stand - village : redimensionnement conduite par DN 150 (pris en compte dans conduites avec nécessité de changer de diamètre - mesure 24)	0.27	0.00	0.00
52		Court terme	Savagnier	Savagnier village Nv ch. carrefour Corbes-Stand-Forgerons & Nv ch. vers Forgeron-Guyet		100.00	100.00
53		Court terme	Saules - Savagnier	Savagnier - Réservoir Vilars nouvelle conduite DN 200	1.80	1'794.60	1'435.68
54		Court terme	Vilars-Saules	Réservoir Vilars - Saules redimensionnement conduite transport par DN 200	0.76	755.00	604.00
55		Court terme	Dombresson - Savagnier	STAP Prés-Royers - Té Dombresson-Savagnier nouvelle conduite transport DN 200	2.20	2'200.00	1'760.00
56		Court terme	Savagnier	Té Dombresson-Savagnier - réservoir de Savagnier redimensionnement conduite transport par DN 200	0.43	422.50	338.00
57		Court terme	Vilars	Conduite Engollon-Vilars - Vilars village (collège) nouvelle conduite transport DN 150	0.20	171.20	136.96
58		Court terme	Saules	Saules village nouvelle conduite transport DN150	0.27	225.25	225.25
59		Court terme	Saules	Saules village nouvelle chambre de livraison de Vilars à côté de la route Cantonale		50.00	50.00
61		Court terme	Cernier	Réservoir de Cernier nouvelle conduite de distribution DN 200	0.56	560.60	560.60
62		Court terme	Cernier	Cernier village maillage & nouvelle conduite de distribution DN 150	0.15	123.42	123.42
63		Court terme	Cernier	Cernier village maillage	0.01	5.00	5.00
64		Court terme	Chézard - St-Martin	Chézard - St-Martin village conduite de distribution en sortie de réservoir de DN 100 insuffisant		5.00	5.00
65		Court terme	Le Pâquier	Captage Crozat assainissement des drains		10.00	10.00
66		Court terme	Le Pâquier	Puits profond au Paquier étude préliminaire et de variantes		283.36	170.02
67	66	Court terme	Le Pâquier	Puits profond au Paquier réalisation puits profond selon étude variante ou liaison Dombresson-Pâquier		0.00	0.00
68		Court terme	Le Pâquier	Réservoir de Dombresson -> réseau du Pâquier nouvelle conduite transport DN125/150	3.50	2'940.00	2'352.00
69		Court terme	Le Pâquier	Réservoir de Dombresson -> réseau du Pâquier nouvelle station de pompage au réservoir de Dombresson		180.00	144.00
70	27	Court terme	Coffrane - Boudevilliers	Paulière / Bottes travaux de recaptage suite à l'étude		1'000.00	800.00
71		Court terme	Val-de-Ruz global	Amélioration des zones de protection		150.00	120.00
100		Moyen terme	Val-de-Ruz global	Conduites avec nécessité de changer de diamètre selon simulation	5.20	3'640.00	3'640.00
101		Moyen terme	Val-de-Ruz global	Conduites remplacement rattrapage (Fonte grise)	25.30	17'710.00	17'710.00
102		Moyen terme	Val-de-Ruz global	Extensions PAL moyen terme	1.07	746.67	746.67
104		Moyen terme	Geneveys	Réservoir des Crotêts - Geneveys-sur-Coffrane redimensionnement conduite transport par DN 200	0.79	790.00	632.00
105		Moyen terme	Geneveys / Coffrane - Boudevilliers	Geneveys-sur-Coffrane - Malvilliers redimensionnement conduite transport par DN 150	0.02	17.09	13.67
106		Moyen terme	Geneveys / Coffrane - Boudevilliers	Geneveys-sur-Coffrane - Malvilliers redimensionnement conduite transport par DN 125	1.25	1'025.00	820.00
107		Moyen terme	Dombresson	STAP Prés-Royers - Dombresson village nouvelle conduite transport DN 200	1.00	1'000.00	800.00
108		Moyen terme	Le Pâquier	Laiterie - Réservoir Le Pâquier Etape 1 redimensionnement conduite transport par DN 200	0.36	354.90	283.92
109		Moyen terme	Le Pâquier	Laiterie - Réservoir Le Pâquier Etape 2 Redimensionnement conduite distribution par DN150	0.20	165.75	165.75
110		Moyen terme	Le Pâquier	Projet AF Clêmeçin Nouvelle conduite transport DN125	0.95	800.00	400.00
111		Moyen terme	Le Pâquier	Projet AF Clêmeçin Station de surpression		300.00	150.00
112		Moyen terme	Le Pâquier	Projet AF Clêmeçin Nouveau réservoir		420.00	210.00
201		Long terme	Val-de-Ruz global	Conduites avec nécessité de changer de diamètre selon simulation	17.70	12'390.00	12'390.00
202		Long terme	Val-de-Ruz global	Conduites remplacement rattrapage (Fonte grise)	13.20	9'240.00	9'240.00
203		Long terme	Val-de-Ruz global	Extensions PAL long terme	1.07	746.67	746.67
204		Long terme	Montmollin - Coffrane - Geneveys/Cof.	STAP Chanet - Réservoir des Crotêts remplacement conduite transport	4.35	4'350.00	4'350.00
205		Long terme	Boudevilliers	Chambre de livraison du SIVAMO de Malvilliers et l'arrivée de la conduite du réservoir redimensionnement conduite transport par DN 125	0.15	118.90	95.12
206		Long terme	Chézard - St-Martin	Chézard - St-Martin village Maillage & nouvelle conduite de distribution	0.11	88.23	88.23
207		Long terme	Fontaines	Rue de l'industrie Maillage & nouvelle conduite distribution DN 150	0.07	56.61	56.61
TOTAL					101.38	80'827.77	76'628.00